

Plac zabaw na Kwiatowym – biegiem, marsz!

Zakres wniosku po uzgodnieniach z wnioskodawcą:

1. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - syntetyczna

Powierzchnia 13,6x10,29m – założenie, że nawierzchnia bezpieczna znajdzie się tylko pod urządzeniami zabawowymi, zgrupowanymi w jednym kompleksie przestrzennym, powierzchnia niezbędna do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wynosi 208 m².

2. Plac zabaw FUTURA PLAY + montaż (zestaw zabawowy powinien zawierać zintegrowany system przejść stałych i ruchomych, elementy do wspinania się i podciągania, możliwość przechodzenia przez elementy zestawu)

3. Huśtawka (bocianie gniazdo) + montaż

4. Chata małolata + montaż

5. Mini TIR + montaż

6. Karuzela Tomek + montaż

7. Statek mały + montaż

8. Ławka z oparciem (3 szt.) + montaż

9. Stojak na rowery (1 szt. –5-cio stanowiskowy)

10. Kosz na śmieci (4 szt.)

11. Tablica ogłoszeniowa (2 szt.) i regulaminowa (2szt.)

12. Wykonanie projektu

13. Prace ziemne, niwelacyjne i ogrodnicze

Prace ziemne - wykonywane na powierzchni całego placu (1500m²) w tym:

- usunięcie wierzchniej warstwy gleby z całej powierzchni placu (pow.1500m²),
- wywiezienie zebranego materiału ziemnego
- przygotowanie podłoża pod montaż nawierzchni bezpiecznej,

Prace niwelacyjne:

- ogólna niwelacja terenu po usunięciu wierzchniej warstwy gleby,
- wyrobienie spadów do odprowadzania wody opadowej z powierzchni utwardzonych,
- wypoziomowanie terenu pod powierzchnią bezpieczną,

Prace ogrodnicze:

- nasadzenia drzew i krzewów na powierzchni placu : w trzech większych kompleksach roślinnych (każdy o pow. 25m^2), dwóch ciągach drzew i krzewów bezpośrednio przy placu zabaw, nasadzenia pojedyncze wzdłuż ścieżek pieszych i przy istniejącym ogrodzeniu placu,
 - położenie trawy rolowanej w wyznaczonych częściach placu zabaw (ok. 700m^2).
14. Nawierzchnia utwardzona (kostka betonowa, piasek)
- Ścieżki piesze utwardzone kostką betonową o powierzchni 240m^2
 - Miejsca utwardzone pod ławkami 15m^2 .
 - Ścieżki piaskowe o powierzchni 50m^2 .
15. Koszty zlecenia nadzoru inwestorskiego zewnętrznej firmie
16. dostawa i montaż tablicy informacyjnej o realizacji projektu z PBO 2018.

Akceptuję niniejszą ostateczną wersję wniosku.

Dawid Legec