

Rekreacja na Strzeszynie 3

Zakres wniosku:

1. Wymiana, zakup, montaż nowych elementów placu zabaw oraz wymiana zużytych elementów konstrukcyjnych (belki, podesty, zaczepy, mocowania itp.)
 - zakup dodatkowych bujaków na sprężynach (2szt.)
 - ewentualny zakup nowych huśtawek.
2. Zakup i montaż zespołu elementów street workout na nawierzchni piaskowej (30cm) -przykładowy zestaw urządzeń przekazany przez wnioskodawcę mailem z 3.07.br.,
3. Niwelacja terenu i budowa ekosfery relaksu z elementami aktywności senioralnej (stoliki do szachów, rzutnia do bułi), nasadzenia:
 - teren wymagany dla stanowiska gry do bułi szerokości ok. 8m x 15-20m długości, bule zainteresowani będą przynosić swoje
 - nawierzchnia do gry istniejąca trawiasta, konieczność opalikowania i oznaczenia terenu do gry w bułi.
4. Przeniesienie boisk do siatkówki plażowej i koszykówki (zgodnie z lokalizacją podaną przez wnioskodawcę w mailu z 3.07.br.).
5. Budowa chodników/ścieżek wewnątrz obiektu wzdłuż ul. Owidiusza, Homera, Horacego stanowiące kontynuację istniejących ścieżek na miasteczku ruchu rowerowego, które mają usprawnić komunikację pieszych na terenie obiektu (zgodnie z technologią podaną przez wnioskodawcę w mailu z 3.07.br.),

Parametry planowanej ścieżki:

 - przepuszczalna, w przekroju: 6cm żwir, 12cm podbudowa (kruszywo recykling betonowy), 6cm warstwa wierzchnia granit frakcja 0-20mm,
 - krawężnik 6x20cm bez ławy fundamentowej,
 - długość 600m x 1,5m szer. = 900mkw.
6. Montaż ławek tożsamyh z istniejącymi na obiekcie, wymagającymi uzyskania zgody Plastyka miejskiego - 8 szt. z oparciem, 4 szt. bez oparcia.

7. Uruchomienie oświetlenia terenu ze sterowaniem elektronicznym po zmierzchu, - uruchomienie istniejącego oświetlenia (podpisanie umowy z ZDM, podłączenie do zasilania, wykonanie stosownej dokumentacji)

8. Projekt zagospodarowania terenu obejmujący:

- plan zagospodarowania terenu konieczny do zgłoszenia robót w WUiA
- projekty wykonawcze obiektów składających się na planowane zagospodarowanie terenu w tym:

- opis prac składających się na uruchomienie oświetlenia,
- zestawienie dostaw i opis prac przy elementach placu zabaw,
- zestawienie dostaw i opis prac dla budowy zespołu gimnastycznego streetworkout,
- zestawienie dostaw i opis prac dla budowy ekosfery relaksu i aktywności senioralnej,
- zestawienie przeniesienia wyposażenia obecnych boisk do koszykówki i siatkówki plażowej do nowej lokalizacji oraz projekt wykonawczy tych boisk w nowej lokalizacji,
- projekt wykonawczy budowy ścieżek wzdłuż ul. Owidiusza, Homera i Horacego i ewentualnie innych na tym terenie,
- zestawienie i lokalizacje nasadzeń,
- zestawienie i lokalizację ławek,
- zestawienie podające rzędne projektowanych nawierzchni,

wnioskodawca deklaruje, że w przypadku otrzymania dofinansowania projekty te dostarczy do WJPM najpóźniej do stycznia 2018 r. - jeżeli projekt zagospodarowania terenu nie zostanie do tego terminu dostarczony do WJPM, wydział zastrzega sobie prawo zlecenia opracowania ww. dokumentacji ze środków przeznaczonych na realizację projektu.

9. Ewentualne koszty zlecenia nadzoru inwestorskiego zewnętrznej firmie.

10. Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o realizacji projektu z PBO 2018,

- szacunkowy koszt projektu 253.600 zł (środki oszacowane wraz z pkt 8-10)
- koszt utrzymania w ciągu 5 lat – 25.360 zł.

korekta wskazanych działek objętych wnioskiem: 1/763, 1/764, 1/765, 1/766, 1/767

Poszczególne elementy wniosku będą realizowane do wysokości posiadanych środków wg kolejności i harmonogramu prac ustalonego z WJPM.

Akceptuję niniejszą ostateczną wersję wniosku.

Prokurator

17.01.2017